

Modernizacja i wyposażenie świetlicy będącej Izbą Pamięci prof. Karoliny Lanckorońskiej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Podstawa	Zakres robót	j.m.	Ilość
I	Świetlica będąca Izbą Pamięci prof. Karoliny Lanckorońskiej			
1	KNR 4-04 0404-04	Rozebranie boazerii ze ścian wewnętrznych	m ²	50
2	KNR 0-31 0205-01	Zakup i montaż grzejników aluminiowych	szt.	2
3	KNR 2-02 1112-01	Wykonanie nowej nawierzchni na podłogach wykładziną PCV z listwą + zerwanie starej wykładziny	m ²	57
4	NNRNKB202 1134-02	Gruntowanie podłogi	m ²	129,18
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych + reperacja pęknięć i ubytków (szpachlowanie)	m ²	122,18
6	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd natynkowych	szt	6
7	KNNR 9 0501-03	Montaż nowych lamp sufitowych + demontaż starych lamp	szt	6
8		Regał na książki, o wymiarach: szerokość: 80 cm, wysokość: 182 cm, głębokość; 30 cm; kolor olcha	szt	3
9		Telewizor LED 4K; Ekran: 50", UHD/4K, 3840x2160px. Tuner; DVB-C, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022) Częstotliwość odtwarzania ekranu: 50 Hz DHMI x2, USBx1, Wi-Fi, DLNA	szt	1

10		Laptop , Ekran 16,1", 1920x1080px, 60 Hz Procesor: AMD Ryzen 5 5600H, Wielkość pamięci RAM (GB); 8. Dysk 512 GB SSD, Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650	szt	1
11		Drukarka laserowa Druk w kolorze: tak. Szybkość druku: (str/min) 21 w czerni i w kolorze. Maksymalny format druku: 216x356mm. Wi-Fi: Tak	szt	1
II	Łazienka			
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych	m ²	13,30
2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod podsadzki z zaprawy cementowej o grubości 20mm	m ²	13,30
3	KNR 2-02 1102-01	Podsadzki z cementowej o grubości 5cm	m ²	13,30
4	KNR 0-12 1118-03	Podsadzki z płytek o wymiarach 30x30, układanych metoda zwykła wraz z cokołami	m ²	13,30
5	KNR-W-2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z montażem	m	1
6	KNR 2-15 0205-04	Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi bądź za pomocą klejenia	m	2,50
7	KNR 2-15 0205-04	Wymiana pionu kanalizacyjnego, żeliwnego na PCV o średnicy 110mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	3,50
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny z płytek ściennych	m ²	12,193
9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	17,02
10	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami p wymiarach 30 x 30cm na klej	m ²	17,02
11	KNR 2-02	Obłożenie betonowych parapetów wewnętrznych płytkami	m ²	0,98

	2103-02			
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży	m ²	24,482
13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych + reperacja pęknięć i ubytków (szpachlowanie)	m ²	24,482
14	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej	kpl	1
15	KNR 2-02 1215-02	Montaż kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.	2
16	KNR 2-15 0220-01	Demontaż zlewozmywaków i baterii	szt.	2
17	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym wraz z demontażem starych	szt.	4
18	KNR 2-15 0222-05	Zakup kabin prysznicowych wraz z baterią prysznicową	kpl	1
19	KNR 0-31 0205-01	Zakup i montaż grzejników aluminiowych	szt.	1
20	KNNR 9 0501-03	Demontaż starego oświetlenia oraz montaż nowych lamp	szt.	4
21	KNR 4-03 1001-05	Ukrycie przewodów istniejącej instalacji elektrycznej	m	20
22	KNR 0-19 0931-06	Demontaż starych futryn i drzwi	szt.	1
23	KNNR 2 1103-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe + ościeżnica stalowa+montaż	szt.	1
24		Zestaw koszy do segregacji śmieci 90L	kpl	2

III		Korytarz między łazienką a WC		
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych	m ²	5,72
2	KNR 2-02 1102-01	Warstwa wyrównawcza zaprawy cementowej o grubości 20mm	m ²	5,72
3	KNR 2-02 1102-01	Podsadzki z cementowej o grubości 5cm	m ²	5,72
4	KNR 0-12 1118-03	Podsadzki z płytek o wymiarach 30x30,układanych metoda zwykła wraz z cokołami	m ²	5,72
5	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbą lamperyjną	m ²	11,68
6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m ²	16,53
7	KNR-2-02 1505-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych + reperacja pęknięć i ubytków (szpachlowanie)	m ²	16,53
8	KNNR 9 0501-03	Demontaż starego oświetlenia oraz montaż nowych lamp	szt	1
9	KNR 4-03 1001-05	Ukrycie przewodów istniejącej instalacji elektrycznej	m	20
10	KNR 0-19 0931-06	Demontaż starych futryn i drzwi	szt	1
11	KNNR 2 1103-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe + ościeżnica stalowa+montaż	szt	1
IV		WC		
1	KNR-W 4-02 0141-04	Demontaż misek ustępowych	szt.	4
2	KNR 2-15	Zakup ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany „kompakt”	kpl	4

	0224-03	wraz z montażem		
3	KNR-W 2-02 1029-01	Demontaż ścianek oddzielających WC	m ²	8,36
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych	m ²	9,88
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawczej zaprawy cementowej o grubości 20mm	m ²	9,88
6	KNR 2-02 1102-01	Wykonanie podsadzki z cementowej o grubości 5cm	m ²	9,88
7	KNR 0-12 1118-03	Wykonanie podsadzki z płytek o wymiarach 30x30,układanych metoda zwykła wraz z cokolikami	m ²	9,88
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okleiny ściennej z płytek	m ²	17,41
9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej-przygotowanie podłoża	m ²	24,46
10	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami p wymiarach 30 x 30cm na klej	m ²	24,46
11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży	m ²	21,56
12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych + reperacja pęknięć i ubytków (szpachlowanie)	m ²	21,56
13	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym	m ²	3,50
14	KNR 2-02 2103-02	Obłożenie betonowych parapetów wewnętrznych płytkami	m ²	1,035
15	KNR 0-31 0205-01	Zakup i montaż grzejników aluminiowych	szt	1
16	KNR 4-03	Ukrycie przewodów istniejącej instalacji elektrycznej	m	4,50

	1001-05			
17	KNNR 9 0501-03	Demontaż starego oświetlenia oraz montaż nowych lamp	szt	2
18	KNR 0-19 0931-06	Demontaż starych futryn i drzwi	szt.	1
19	KNR 2-02 1215-02	Montaż kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	3
20	KNNR 2 1103-01	Drzwi wewnętrzne łazienkowe + ościeżnica stalowa+montaż	szt	1